

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 徳島鴨島線 石・高川原 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 夜間施工	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:有り	m2		750			
路面切削 夜間施工	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		750			
殻運搬(路面切削) 夜間施工	殻種別:アスファルト殻	m3		75			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		75			
舗装打換え工		式		1			
路盤掘削 夜間施工	厚さ:11cm	m3		83			
土砂等運搬 夜間施工	既設路盤材	m3		83			
残土処分	既設路盤材	m3		83			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 徳島鴨島線 石・高川原 舗装補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
不陸整正 夜間施工	補足材無し	m2		750		
上層路盤 夜間施工	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理材(40),仕上り厚:80mm	m2		750		
基層 夜間施工	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:70mm,平均幅員:3.	m2		750		
表層 夜間施工	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:60mm,平均幅員:3.	m2		750		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		5		
交通誘導警備員	B	人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 徳島鴨島線 石・高川原 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
技術管理費		式		1			
施工調査費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 徳島鴨島線 石・高川原 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			