

# 工事数量総括表(熊谷川)

工事名	R 2 阿土 熊谷川他 阿南・熊谷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸	(熊谷川)	式		1			
根固め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
残土等処分		m3		70			
間詰工		式		1			
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		24			
かご工		式		1			
カゴマット		m		99			
単粒砕石		m3		52			

# 工事数量総括表(熊谷川)

工事名	R 2 阿土 熊谷川他 阿南・熊谷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
掘削補助機械搬入搬出		式		1			
掘削補助機械搬入搬出		式		1			
仮水路工		式		1			
仮排水管		式		1			
大型土のう		式		1			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		1			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(熊谷川)

工事名	R 2 阿土 熊谷川他 阿南・熊谷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			



# 工事数量総括表(大谷川)

工事名	R 2 阿土 熊谷川他 阿南・熊谷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
流路	(大谷川)	式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		120			
除草工 (運搬・処分含む)		m2		240			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
残土等処分		m3		120			
仮設工		式		1			
掘削補助機械搬入搬出		式		1			
掘削補助機械搬入搬出		式		1			

# 工事数量総括表(大谷川)

工事名	R 2 阿土 熊谷川他 阿南・熊谷 河川工事(1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		