

# 工事数量総括表(熊谷川)

工事名	R 2 阿土 熊谷川 阿南・熊谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸	(熊谷川)	式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		60			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			

# 工事数量総括表(熊谷川)

工事名	R 2 阿土 熊谷川 阿南・熊谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		90			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		7			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		11			
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロックt=350	m2		44			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		24			
水抜き	VP65	m		5			
目地材		m2		2			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			

# 工事数量総括表(熊谷川)

工事名	R 2 阿土 熊谷川 阿南・熊谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
根固め工		式		1			
かご工		式		1			
カゴマット		m		31			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2		24			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		1			
仮設工		式		1			
仮設土工		式		1			
掘削	土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3		40			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		40			

# 工事数量総括表(熊谷川)

工事名	R 2 阿土 熊谷川 阿南・熊谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
仮排水管		m		47			
土のう積		m2		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(熊谷川)

工事名	R 2 阿土 熊谷川 阿南・熊谷 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			