

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基盤整備		式		1			
公園土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		370			
盛土工		式		1			
路体盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		4			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		380			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
残土等処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>		380		
施設整備		式		1		
雨水排水設備工		式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝 2号U型側溝	U型側溝規格:300×300(落ちふた式 箱型側溝)	m		136		
水路蓋	蓋版の種類:コンクリート蓋	枚		267		
水路蓋	蓋版の種類:グレーチング蓋	枚		4		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ300	m		7		
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち集水桝 4号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	箇所		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
蓋	蓋種類:鋼製柵蓋(T-14),ホルト固定 細目 滑止め	枚		1		
電気設備工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		160		
埋戻し	土質:土砂	m3		110		
埋戻し	土質:砂	m3		30		
基面整正		m2		4		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40		
残土等処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40		
電線管路工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
電線管	電線管種類:FEP, 電線管規格:30	m		94		
電線管	電線管種類:角型多条電線管, 電線管規格:50	m		436		
電線管	電線管種類:角型多条電線管, 電線管規格:80	m		700		
電線管	電線管種類:角型多条電線管, 電線管規格:100	m		92		
電線	電線種類:呼び線, 電線規格:被覆呼び線1.2	m		1,230		
埋設シート	埋設シートの種類:ポリエチレンクロス(2倍), 埋設シートの規格:300mm×50m	m		249		
照明設備工		式		1		
ハンドホール	寸法:900□×1100H	箇所		2		
照明灯基礎	碎石の規格:RC-30, コンクリートの規格:18-8-25(高炉)	基		5		
園路広場整備工		式		1		
舗装版撤去工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m		10		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		7		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.3		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.3		
建設汚泥処分		t		0.01		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		7		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.	m2		7		
園路縁石工		式		1		
縁石ブロック		m		69		
管理施設整備工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
車止め工		式		1			
車止めポスト 2-2号車止め	車止めポスト径:114.3mm, 車止めポスト 長さ:700mm	基		30			
植栽工		式		1			
地被類植栽		式		1			
碎石路盤		m2		294			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 陸上競技場整備工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		