

見積参考資料

委託業務名 R2徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量
業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な業務委託費の見積りのための一資料であ
り、委託契約を拘束するものではない。

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区
業務名	R2 徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)
事業名	地盤沈下対策事業
地区名	藍住3期地区
業務名	R2 徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務
施工場所	板野郡藍住町
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和2年8月
単価期適用年月	令和2年8月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区
業務名	R2徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費					
・ 測量業務	1.000	式			
・ ・ 測量業務	1.000	式			
・ ・ ・ 路線測量	1.000	式			1式当たり
路線測量 作業計画	1.000	業務			単A S単 5号
路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	2.400	km			単A S単 6号
路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0	2.400	km			単A S単 7号
4級水準測量 道路上,平地,耕地,	2.400	km			単A S単 4号
路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	2.400	km			単A S単 8号
路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,100m,1,000台未満/12時間,0.00,0	2.400	km			単A S単 9号
現地測量() 1/500,平地,耕地,0.00,0.017	1.000	式			単A S単 10号
現地測量() 1/500,平地,耕地,0.00	1.000	式			単A S単 11号
4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,	20.000	点			単A S単 3号
地図の転写 耕地	10.000	ha			単A S単 14号
合 計					
・ ・ ・ 打合せ	1.000	式			1式当たり
打合せ 当初,最終	2.000	回			単A T単 1号

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区
業務名	R2徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	測量技師		人		1.000 人	当たり算出
	測量技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	測量技師		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	測量技師補		人		1.000 人	当たり算出
	測量技師補			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	測量技師補		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	4級基準点測量		点		35.000 点	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区
業務名	R2徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)伐採の有無	計上しない				
	2)地域	耕地				
	3)地形	平地				
	4)地形個別補正					
	測量主任技師 内業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	機械経費 3.0%	0.030				
	通信運搬費等 3.0%	0.030				
	材料費 2.5%	0.025				
	合 計					算出数量 35.000 点
	単 価		点			
	精度管理費	0.090				
	*** S単 - 4号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区
業務名	R2 徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	4級水準測量		km		2.000 km	当たり算出
	4級水準測量 道路上,平地,耕地,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地域差	道路上				
	2)地形	平地				
	3)地物	耕地				
	4)地形個別補正					
	測量主任技師 内業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量助手 外業		人			
	機械経費 2.0%			0.020		
	通信運搬費等 1.0%			0.010		
	材料費 4.0%			0.040		
	合 計					算出数量 2.000 km
	単 価		km			
	精度管理費			0.090		
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区
業務名	R2徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	当たり算出
	路線測量 作業計画			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)作業条件補正值	0.00				
	測量主任技師 内業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 内業		人			
	合計					算出数量 1.000 業務
	単価		業務			
	*** S単 - 6号 ***					
	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業		人			
	測量技師補 外業		人			
	機械経費 2.0%			0.020		

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区				
業務名	R2徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	材料費 13.0%	0.130				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	*** S単 - 7号 ***					
	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)測点間隔	50m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	機械経費 3.5%	0.035				
	材料費 8.0%	0.080				

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区
業務名	R2徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単 - 8号 ***					
	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	機械経費 2.0%	0.020				
	材料費 4.0%	0.040				

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区
業務名	R2徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単 - 9号 ***					
	路線測量 横断測量		km		1.000 km	当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,100m,1,000台未満/12時間,0.00,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	100m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	0				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	機械経費 2.0%	0.020				

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区				
業務名	R2徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	材料費 3.5%	0.035				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単 - 10号 ***					
	現地測量()		式		1.000 式	当たり算出
	現地測量() 1/500,平地,耕地,0.00,0.017			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/500				
	2)地形区分	平地				
	3)地域区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	5)明細計上面積	0.017				
	測量主任技師 内業		人			
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	機械経費 6.5%	0.065				

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区
業務名	R2徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	通信運搬費等 1.0%	0.010				
	材料費 2.0%	0.020				
	小計					
	小計 (10)補正後					
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	精度管理費	0.050				
	*** S単 - 11号 ***					
	現地測量()		式		1.000 式	当たり算出
	現地測量() 1/500,平地,耕地,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/500				
	2)地形区分	平地				
	3)地域区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	測量主任技師 作業計画(内業)		人			
	測量技師 作業計画(内業)		人			
	測量技師補 作業計画(内業)		人			
	小計					
	小計 (4)補正後					

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区
業務名	R2徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** S単 - 12号 ***					
	打合せ(測量旅費・交通費)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ(測量旅費・交通費) 通勤により打合せ...ライトバン...1時間, L < 100km (100km未満)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)測量主任技師配置人員					
	2)測量技師配置人員					
	3)測量技師補配置人員					
	4)打合せ日数					
	5)往復移動日数					
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分	ライトバン				
	10)高速道路往復料金(税別)					
	11)鉄道往復1人当料金(税別)					
	12)バス往復1人当料金(税別)					
	13)船舶往復1人当料金(税別)					
	14)航空往復1人当料金(税別)					
	15)ライトバン使用日数					
	16)時間区分	1時間				
	17)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
	ライトバン[二輪駆動]		日			<損料>
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.600	L			
	合計					算出数量 1.000 回
	単価		回			

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区
業務名	R2徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 100, 5cm, 2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1) 報告書部数(部)	1.000				
	2) 規格区分	A - 4				
	3) 枚数区分(枚)	100				
	4) 厚さ区分	5cm				
	5) CD-R枚数(枚)	2.000				
	報告書焼付代(コピー)					
	A - 4以下 100枚	1.000	部			
	簡易加除式ファイル					
	A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊			
	CD - R					
	CD - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	2.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** S単 - 14号 ***					
	地図の転写		ha		1.000 ha	当たり算出
	地図の転写 耕地			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	歩掛人				
	2) 地域区分	耕地				
	3) 補正率の入力					

事業名	地盤沈下対策事業 藍住3期地区
業務名	R2 徳耕 地沈 藍住3期 管水路測量業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	打合せ		回		1.000 回	当たり算出
	当初,最終 測量技師		人			S単 1号
	測量技師補		人			S単 2号
	合計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** T単 - 2号 ***					
	打合せ		回		1.000 回	当たり算出
	中間 測量技師		人			S単 1号
	測量技師補		人			S単 2号
	合計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			