

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路清掃工		式		1			
排水施設清掃工		式		1			
側溝清掃(人力)	作業形態:人力清掃, 側溝蓋規格:無蓋	m		2			
側溝清掃(人力)	作業形態:人力清掃, 側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋	m		15			
土砂等運搬		m3		2			
残土等処分		m3		2			
崩土撤去		式		1			
崩土撤去		m3		100			
道路修繕		式		1			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打水路工		式		1			
現場打水路	内幅(複単不使用の場合):300mm, 内高(複単不使用の場合):430mm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		10			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
車線分離標		本		27			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工	m3		0.6			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3		0.4			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.6		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善他 道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		