

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		352			
アスファルト舗装工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		321		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		352		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		352		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		110		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断		m		6		
舗装版破碎		m2		200		
運搬処理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬		m3		10			
殻処理		m3		10			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・西納 舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			