

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 半田川 つ・半田下竹 護岸工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		210			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルズ)	m3		200			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 半田川 つ・半田下竹 護岸工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		12			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
基礎工		式		1			
現場打基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:45cm,高さ:30cm	m		27			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック積	ブロック規格:控35cm	m2		143			
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		88			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1			
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 半田川 つ・半田下竹 護岸工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート舗装		m2		26			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		0.2			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		15			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 半田川 つ・半田下竹 護岸工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		10			
資機材運搬		式		1			
資機材搬入		日		13			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		26			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 半田川 つ・半田下竹 護岸工事(2)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		