

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島東インター線 徳・北沖洲 4 他 舗装工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		10			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		7,090			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,340			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島東インター線 徳・北沖洲 4 他 舗装工事 ( 3 )			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 ( 前回 )	数量 ( 今回 )	数量増減	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 夜間	路盤材種類: 路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ), 路盤材規格: 再生瀝青安定処理材 ( 30 ), 仕上り厚: 70mm	m2		60		
基層 ( 車道・路肩部 ) 夜間	材料種類: 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3. 0m超	m2		60		
下層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材種類: 再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚: 300mm	m2		11		
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材種類: 再生粒度調整碎石 RM-40, 仕上り厚: 280mm	m2		11		
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材種類: 路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ), 路盤材規格: 再生瀝青安定処理材 ( 30 ), 仕上り厚: 100mm	m2		11		
基層 ( 車道・路肩部 )	材料種類: 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 1. 4m未満 ( 1層当り平均仕上り厚50mm以下 )	m2		11		
表層 ( 歩道部 )	材料種類: 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 1. 4m以上	m2		56		
透水性舗装工		式		1		
表層	材料種類: 開粒度アスファルト混合物 ( 13 ), 材料規格: , 平均幅員: 1. 4m以上2. 4m未満, 舗装厚: 40mm	m2		675		
表層	材料種類: 開粒度アスファルト混合物 ( 13 ), 材料規格: , 平均幅員: 1. 4m以上2. 4m未満, 舗装厚: 50mm	m2		395		
排水構造物工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島東インター線 徳・北沖洲 4 他 舗装工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
側溝工		式		1		
L型側溝 2号, 3号カッター	幅:40cm, 高さ:20cm, コンクリート規格:18-8-25 (BBorN) W/C ≤ 60%	m		19		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 300, 1種	m		9		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち街渠柵 BBorN, W/C ≤ 60%	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25 (高炉), 法面作業補正:無し	箇所		2		
蓋	蓋種類: 鋼製グレーチング, 110° 開閉 T-25 400×400用	枚		2		
道路改良		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島東インター線 徳・北沖洲 4 他 舗装工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断 夜間	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		33		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		22		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm	m2		1,070		
舗装版破碎 夜間	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm	m2		60		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		68		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		2		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		41		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		41		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島東インター線 徳・北沖洲 4 他 舗装工事 (3)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷処分	建設汚泥	m3		0.13		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		140		
交通誘導警備員 夜間		人日		42		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島東インター線 徳・北沖洲 4 他 舗装工事 (3)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			