

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		m3		40			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		440			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		3			
基面整正		m2		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事(3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m		10			
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック(控え35cm)	m2		42			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		22			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2			
根固め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		500			
根固めブロック工		式		1			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):4t,ブロック購入:無し	個		130			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事(3)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:2個,距離:2.0km以下	個		130		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:4個,距離:2.0km以下	個		10		
間詰石	現場発生材	m3		21		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
根固めブロック撤去	ブロック規格:既設ブロック(1.5t~3t)	個		105		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		250		
床止め・床固め		式		1		
床止め工		式		1		
作業土工		式		1		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		31			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		30			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.12			
削孔	L=250mm	孔		234			
チッピング		m2		64			
垂直壁工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		16			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		30			
鉄筋	鉄筋材料規格:径:SD345 D13	t		0.06			
削孔	L=250mm	孔		118			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
フビング		m2		34			
水叩工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		255			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		8			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		84			
自然石張 (現場採取石)	石材径:40cm以上60cm未満, 吸出し防止材:無し	m2		42			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		540			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		59			
土のう	大型土のう:製作, 設置, 撤去	袋		213			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事 (3)	事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		10		
仮排水工		式		1		
仮排水管	高密度ポリエチレン管:φ1000,設置,撤去	m		45		
仮排水管移設	高密度ポリエチレン管:φ1000,設置,撤去	m		45		
作業ヤード整備工		式		1		
ヤード造成		m2		1,000		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事（3）	事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
仮設工		式		1			
仮排水工		式		1			
仮排水管	高密度ポリエチレン管: φ1000	m		45			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

