

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事(6)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1.000		
根固め工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		490.000		
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	土質:土砂	m3		80.000		
根固めブロック工		式		1.000		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):5t,ブロック購入:無し	個		169.000		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.5t,ブロック購入:無し	個		9.000		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え 5.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積 載個数:2個,距離:2.0km以下	個		169.000		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作 業区分:積込み・荷卸,積載個数:4個, 距離:2.0km以下	個		9.000		
間詰石	現場発生材	m3		39.000		
構造物撤去工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1.000		
根固めﾌﾟﾛｯｸ撤去	ﾌﾟﾛｯｸ規格:既設ﾌﾟﾛｯｸ(4t程度)	個		12.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		49.000		
床止め・床固め		式		1.000		
床止め工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		30.000		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3		20.000		
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	土質:土砂	m3		70.000		
本体工		式		1.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		35.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		34.000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.100		
削孔	L=250mm	孔		202.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
チッピング		m2		56.000		
取付擁壁工 根継工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		62.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		122.000		
コンクリート 間詰	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		36.000		
垂直壁工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		13.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		26.000		
鉄筋	鉄筋材料規格:径:SD345 D13	t		0.050		
削孔	L=250mm	孔		100.000		
チッピング		m2		29.000		
水叩工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		194.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		7.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板 t=10	m2		67.000		
自然石張 (現場採取石)	石材径:40cm以上60cm未満,吸出し防止材:無し	m2		35.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		200.000		
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2		114.000		
土のう	大型土のう:製作,設置,撤去	袋		104.000		
水替工		式		1.000		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		10.000		
仮排水工		式		1.000		
仮排水管	高密度ポリエチレン管:φ900,設置,撤去	m		63.000		
仮排水管 移設	高密度ポリエチレン管:φ900,設置,撤去	m		63.000		
仮排水管	ビュム管:φ900,設置,撤去	m		7.000		
作業ヤード整備工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
パト造成		m2		1,000.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		