

R 2 徳耕 合理化 大津西部 揚排水機場機能保全計画策定業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
【設計業務】				
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1) 直接人件費				
設計作業費	機能診断	式	1.000	
機能診断 (用排水ポンプ)	横軸, 4台	式	1.000	
機能診断 (機場)	コンクリート構造物, 2施設	式	1.000	
機能診断 (除塵設備)	除塵設備1式	式	1.000	
打合せ (設計)		式	1.000	
打合せ (設計業務基準日額)	一般工種, 着手前・最終	回	2.000	
打合せ (設計業務基準日額)	一般工種, 中間	回	1.000	
直接経費 (電子成果品作成費を除く)				
打合せ (設計旅費・交通費)	一般工種, 着手前・最終	回	2.000	
打合せ (設計旅費・交通費)	一般工種, 中間	回	1.000	
電子納品版業務報告書作成	A-4	式	1.000	
【調査業務】				
直接人件費～機械経費				
現地踏査	点的構造物	施設	2.000	
近接目視	点的構造物, 500㎡	式	1.000	
コンクリート強度推定調査		測点	2.000	
鉄筋調査		箇所	2.000	
中性化深さ試験 (ドリル法)		箇所	2.000	
現地踏査及び診断調査 (用排水ポンプ)	横軸	式	1.000	
現地踏査及び現地調査 (除塵設備)		式	1.000	
間接調査費 (施工管理費以外)				
旅費交通費 (調査外業日帰用)	ライトバン	式	1.000	