

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
作業土工 B-4号		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:埴質土	m3		4			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6			
残土処分	土質:土砂 (埴質土)	m3		6			
集排水ホ-リング工 B-4号		式		1			
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:埴質土,呼び径:径90mm	m		260			
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		115			
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:有り,保孔管材質・種類(VPの場合):VP40	m		375			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ボリング仮設機材		式		1		
足場		空m3		9		
孔口処理工 B-4号		式		1		
コンクリート 張コンクリート 18-8-40 W/C≤60%	小型構造物, 一般養生, 現場内小運搬 無し	m3		0.8		
型枠 張コンクリート	型枠の種類: 一般型枠	m2		5		
裏石積 t=20cm		m2		4		
コンクリート 集水枡コンクリート 18-8-40 W/C≤60%	小型構造物, 一般養生, 現場内小運搬 無し	m3		0.6		
型枠 集水枡コンクリート	型枠の種類: 一般型枠	m2		4		
基礎材		m2		3		
孔口パイプ		個		5		
水抜パイプ	小型構造物, 一般養生, 現場内小運搬 無し	m		0.8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事 (2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
吸出し防止材	苧繊維系 t=10	m2		0.2		
流末処理工		式		1		
暗渠配水管		m		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

