

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・柳島 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		39		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		770		
汚泥処分費			t		0.05		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		39		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		39		
補足材敷設		補足材種類:再生粒度調整採石 RM-30, 仕上り平均厚:50mm(0～100mm)	m2		770		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.	m2		770		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・柳島 舗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		72		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		9		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・柳島 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		