

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 高森東谷 佐・下 管理用道路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		130			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		120			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
土砂等運搬 (仮置き場)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		420			
土砂等運搬 (流用先)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		420			
路床盛土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 高森東谷 佐・下 管理用道路工事 (2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		140		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		40		
床掘り	土質:土砂	m3		80		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		30		
埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:流用土	m3		30		
埋戻し W<1.0m	土質:流用土	m3		50		
基面整正		m2		127		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 高森東谷 佐・下 管理用道路工事 (2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
小型擁壁 境界壁 18-8-40 BBoRN W/C \leq 60%	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:各種, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉) (小型割増)	m3		2		
小型擁壁 1号重力式擁壁 18-8-40 BBoRN W/C \leq 60%	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:各種, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉) (小型割増)	m3		3		
重力式擁壁 2号重力式擁壁 18-8-40 BBoRN W/C \leq 60%	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:各種, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉) (小型割増)	m3		61		
もたれ式擁壁 18-8-40 BBoRN W/C \leq 60%	本体コンクリート規格:各種, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉) 【小型割増】	m3		78		
場所打擁壁工 張コンクリート		式		1		
コンクリート 18-8-40 BBoRN W/C \leq 60%	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:各種, 養生費:一般養生, コンクリート夜間割	m3		27		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		53		
足場	安全柵:無し	掛m2		53		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		3		
裏石積		m2		19		
水抜パイプ	管径・管種類:VP ϕ 65, フィルター:有り	m		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 高森東谷 佐・下 管理用道路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300	m		3			
コルゲートチューブ	管規格:350×350mm	m		13			
コルゲートチューブ	管規格:400×400mm	m		3			
横断側溝		個		2			
側溝基礎	幅:58cm, 高さ:10cm, コンクリート規格:各種	m		3			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵 2号集水柵 18-8-25 BBoR N W/C≦60%	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水柵 3号集水柵 18-8-25 BBoR N W/C≦60%	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水柵 5号集水柵 18-8-25 BBoR N W/C≦60%	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し	箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 高森東谷 佐・下 管理用道路工事 (2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打水路工		式		1			
現場打水路 1号U型水路 18-8-25 BBorN W/C \leq 60%		m		17			
現場打水路 2号L型水路 18-8-25 BBorN W/C \leq 60%		m		30			
排水工		式		1			
小段排水	U型側溝の種類:鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, U型側溝の規格:300B 300 \times 300 \times 600	m		38			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:200mm	m ²		209			
コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-25 BBorN, 舗装厚:150mm	m ²		210			
防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 高森東谷 佐・下 管理用道路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
路側防護柵工		式		1			
ガードレール Gr-C-2B-S	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:有	m		28			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		100			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 高森東谷 佐・下 管理用道路工事 (2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		