

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷落合 擁壁工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
擁壁工		式		1			
作業土工 3号山留擁壁		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し 最小埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3		10			
基面整正	土質:土砂	m2		24			
場所打擁壁工 3号山留擁壁		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷落合 擁壁工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.15m	m2		21		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		130		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		190		
足場	安全ネット:無し	掛m2		190		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		13		
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65, フィルター:有り	m		43		
排水構造物工		式		1		
作業土工 排水工		式		1		
基面整正 L型水路・U型水路		m2		16		
作業土工 集水柵工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		10		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷落合 擁壁工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3		5			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3		5			
基面整正	土質:土砂	m2		1			
作業土工 管渠工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3		5			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3		5			
基面整正	土質:土砂	m2		3			
管渠工		式		1			
PC管	管規格:重圧管 1種	m		4			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷落合 擁壁工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クワッ ション40~0,敷厚:7.5cmを超え12.5cm 以下	m2		3		
敷モルタル	高炉モルタル	m3		0.1		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:グレーチング蓋	枚		1		
場所打水路工 U型水路		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),人力 打設	m3		1		
型枠	小型	m2		12		
基礎材	RC-40 t=10cm	m2		4		
目地板	t=10cm	m2		1		
側溝蓋	蓋種類:コンクリート蓋	枚		11		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合 擁壁工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打水路工 L型水路		式		1			
コンクリート	コンクリート規格: 18-8-25 (高炉), 人力 打設	m3		2			
型枠	小型	m2		5			
基礎材	RC-40 t=10cm	m2		12			
目地板	t=10cm	m2		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装版厚 : 10cm	m2		88			
石積取壊し	形状: 控え45cm未満 (空積)	m2		16			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		5			
運搬処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷落合 擁壁工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		4		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		26		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合 擁壁工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			