

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (3)			河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)
築堤・護岸				数量増減	摘要
河川土工			式		1
掘削工			式		1
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		290
盛土工			式		1
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	m3		70
擁壁護岸工			式		1
作業土工			式		1
床掘り		土質:土砂	m3		190
埋戻し		土質:土砂	m3		60
基面整正			m2		107

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (3)			河川改修 築堤・護岸			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		330		
整地		作業区分:残土受け入れ地での処理	m3		330		
場所打擁壁工(構造物単位)			式		1		
もたれ式擁壁		本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		130		
小口止コンクリート			m3		1		
コンクリート舗装			m2		73		
根固め工			式		1		
根固めブロック工			式		1		
根固めブロック据付		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個		53		
根固めブロック据付		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):3t,ブロック購入:無し	個		13		
消波根固めブロック運搬		消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:10個,距離:1.0km以下	個		53		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (3)			河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:3個,距離:1.0km以下		個		13
間詰工			式		1
間詰石			m3		15
吸出し防止材	材質:合成不織布,種類:9.8kN/m,厚さ:10mm		m2		60
構造物撤去工			式		1
構造物取壊し工			式		1
根固めブロック撤去	ブロック規格:平型ブロック		個		43
根固めブロック運搬			個		43
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工		m3		12
仮設工			式		1
土留・仮締切工			式		1

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (3)			河川改修 築堤・護岸	数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位			
土のう						
水替工			袋		137	
ポンプ排水		排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	式		1	
交通管理工			日		29	
交通誘導警備員		B	式		1	
直接工事費			人日		22	
共通仮設			式		1	
共通仮設費(率計上)			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰川 海・尾崎 河川工事 (3)				河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等							
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		