

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 垣井谷川 美波・奥河内 堤防舗装工事	規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分	数量(今回)	河川維持・修繕 河川修繕	摘要
河川修繕		式		1				
河川土工		式		1				
掘削工		式		1				
天端整備		m ²		600				
盛土工		式		1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m ³		20				
法面整形工		式		1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m ²		140				
残土処理工		式		1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		90				
残土等処分		m ³		90				

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 垣井谷川 美波・奥河内 堤防舗装工事	規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分	数量(今回)	河川維持・修繕 河川修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別								
管理用通路工		式		1				
舗装打換え工		式		1				
不陸整正		m2		600				
上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤 材規格:RC-30, 仕上り厚:10mm	m2		540				
表層	材料種類:再生密粒度77%の混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以 上3.0m以下	m2		500				
道路付属物工		式		1				
車線分離標		本		4				
直接工事費		式		1				
共通仮設		式		1				
共通仮設費(率計上)		式		1				
純工事費		式		1				

工事数量総括表(本01)