見積参考資料

工事名　Ｒ２徳土　多々羅川　徳・新浜本　排ガス処理装置維持業務

◇経費情報◇

工種区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　多々羅川　徳・新浜本　排ガス処理装置維持業務	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1				
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作		式	1				
付属設備		式	1				
排ｶﾞｽ処理ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ	耐熱:350℃対応,寸法:W610*H610-t150,面積:0.61*0.61*2以上,枠材質:SS	基	2				単　1号
配管接続材350A用		基	2				単　2号
純製作費		式	1				
工場管理費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付		式	1				
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付工		式	1				
排ｶﾞｽ処理装置(ﾘｰｽ)	期間:(1号機)R2.11～R3.3,(2号機)R2.11～R2.12	月/基	7				単　3号
排ｶﾞｽ処理装置 設置費・撤去費		基	2				単　4号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　多々羅川　徳・新浜本　排ガス処理装置維持業務	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排ｶﾞｽ処理装置整備費		基	2				単　5号
ﾌｨﾙﾀｰ交換		基	4				単　6号
ﾊﾞｯﾌﾙﾌｨﾙﾀｰ洗浄		基	2				単　7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
排ｶﾞｽ処理装置輸送費	片道:愛媛県今治市←多々羅川排水機場	回	1				単　8号
ﾌｨﾙﾀｰ輸送費	往復:愛媛県今治市～多々羅川排水機場	回	1				単　9号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　多々羅川　徳・新浜本　排ガス処理装置維持業務	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	排ｶﾞｽ処理ﾌｨﾙﾀｰ ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ	耐熱:350℃対応,寸法:W610*H610-t150,面積:0.61*0.61*2以上,枠材質:SS	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 耐熱:350℃以上,寸法:W610*H610-t150他		枚	2	450,000		
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	配管接続材350A用		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管接続材350A用		基	1	25,000		
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	排ｶﾞｽ処理装置(ﾘｰｽ)	期間:(1号機)R2.11～R3.3,(2号機)R2.11～R2.12	単位	月/基	単位数量	24	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排ｶﾞｽ処理装置(ﾘｰｽ)		月/基	24	127,000		
合計						
単価						円／月/基

１次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	排ｶﾞｽ処理装置 設置費・撤去費		単位	基	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排ｶﾞｽ処理装置設置		基	2	73,000		
排ｶﾞｽ処理装置設撤去		基	2	73,000		
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	排ｶﾞｽ処理装置整備費		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排ｶﾞｽ処理装置整備費		基	1	100,000		
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ﾌｨﾙﾀｰ交換		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ交換		基	1	150,000		
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ﾊﾞｯﾌﾙﾌｨﾙﾀｰ洗浄		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯﾌﾙﾌｨﾙﾀｰ洗浄			枚	1	22,000			
合計								
単価							円／基	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	排ｶﾞｽ処理装置輸送費	片道:愛媛県今治市←多々羅川排水機場	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排ｶﾞｽ処理装置運搬 往復:愛媛県今治市～多々羅川排水機場			回	1	100,000			
合計								
単価							円／回	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛適用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾌｨﾙﾀｰ輸送費	往復:愛媛県今治市～多々羅川排水機場	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ輸送費 往復:愛媛県今治市～多々羅川排水機場		回	1	50,000		
合計						
単価						円／回

位置図

業務名：Ｒ２徳土　多々羅川　徳・新浜本　排ガス処理装置維持業務

業務箇所：徳島市新浜本町２丁目

「出典：国土地理院発行2.5万分1地形図　電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」

参考図（屋上平面図（フィルター配置図））



業務名	Ｒ２徳土 多々羅川　徳・新浜本　排ガス処理装置維持業務		
路線名等	多々羅川		
業務箇所	徳島市新浜本町２丁目		
図面名	参考図（屋上平面図（フィルター配置図））		
縮　尺	—	図面番号	—
会社名	—		
事業者名	徳島県東部県土整備局（徳島）		