

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 伊勢田川 海・浅川 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
除草		m2		1,750			
集草		m2		1,750			
積込・荷卸		m2		1,750			
運搬(堤防除草)		千m2		1.75			
除草処分		t		10			
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 伊勢田川 海・浅川 河川維持業務			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,700		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,700		
残土等処分		m3		1,700		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		200		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: 設置・撤去	m2		200		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20		
大型土のう		袋		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 伊勢田川 海・浅川 河川維持業務	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬処分費	廃プラ	回		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		35		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 伊勢田川 海・浅川 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			