

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 鯖瀬川 海・浅川 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		10			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土等処分		m3		60			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し	土質:捨石	m3		10			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2波土 鯖瀬川 海・浅川 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1号練ブロック積	式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		9			
コンクリートブロック積	ブロック規格:粗面ブロック	m <sup>2</sup>		31			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>		16			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m <sup>2</sup>		1			
足場工	単管傾斜足場	掛m <sup>2</sup>		31			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		10			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	2号練ブロック積	式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		9			
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック	m <sup>2</sup>		24			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>		12			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 鯖瀬川 海・浅川 河川工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場工	単管傾斜足場	掛m2		24		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		9		
護岸付属物工		式		1		
小口止 1号	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 幅:30cm , 高さ:305cm	箇所		2		
小口止 2号	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 幅:30cm , 高さ:370cm	箇所		1		
拾石積		m2		7		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2		13		
運搬処分費		m3		3		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 鯖瀬川 海・浅川 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工食用道路工		式		1			
工食用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		37			
敷砂利	砕石規格:敷砕石, 敷厚:100mm	m2		43			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		200			
仮水路工		式		1			
土のう	48cm×62cm	袋		72			
排水管	ポリエチレン管 φ300 波状管	m		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 鯖瀬川 海・浅川 河川工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設材運搬費		t		34		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		