

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 善蔵川 海・熟田 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		m3		10			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:流用土	m3		40			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 善蔵川 海・熟田 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		18.6			
コンクリートブロック積	ブロック規格:粗面ブロック	m <sup>2</sup>		53			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m <sup>2</sup>		1			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>		1			
護岸付属物工		式		1			
小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:102cm,高さ:209cm	式		1			
拾石積	RC-40 t=200	m <sup>2</sup>		9			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分:設置・撤去	m <sup>2</sup>		394			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 善蔵川 海・熟田 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土のう 耐候性大型	製作・設置	袋		7			
土のう	撤去	袋		43			
処分費	廃プラ	m3		1			
処分費	土砂	m3		43			
運搬	土砂	m3		43			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満, 排水 方法:作業時排水	日		31			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 善蔵川 海・熟田 河川工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設材運搬費		t		70		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		