

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (13)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>		11,600			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:5,000m <sup>3</sup> 以上	m <sup>3</sup>		3,980			
積込(ルース)	土質:破碎岩, 作業内容:土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>		3,980			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m <sup>3</sup>		100			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m <sup>2</sup>		1,830			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m <sup>2</sup>		400			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 ( 1 3 )			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		110			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生基材吹付	吹付厚:3cm,工種区分:植生基材吹付工,施工規模:500m2以上1000m2未満	m2		250			
植生基材吹付	吹付厚:5cm,工種区分:植生基材吹付工,施工規模:500m2以上1000m2未満	m2		640			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		110			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10			
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3		60			
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3		4			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2那土 那賀川 那賀・中山 切土工事(13)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基面整正		m2		90		
側溝工		式		1		
フレキャストU型側溝 1号U型水路(撤去)	U型側溝規格:B300*H300	m		108		
フレキャストU型側溝 1号U型水路(撤去・据付)	U型側溝規格:B300*H300	m		48		
フレキャストU型側溝 2号U型水路(据付)	U型側溝規格:B450*H450	m		57		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵 2号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 3号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 4号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 5号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 7号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2那土 那賀川 那賀・中山 切土工事(13)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
場所打ち集水桝 10号集水桝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所		1		
現場打ち集水桝 12号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
プレキャスト集水桝 6号集水桝	桝規格:400*400	箇所		1		
鋼製蓋	T-25 500*500用	組		2		
場所打水路工		式		1		
1号横断側溝	内幅400	m		8		
3号U型水路	内幅400	m		6		
鋼製蓋	T-25 400用	枚		8		
排水工		式		1		
縦排水工 (土砂部)	B300*H300	m		28		
縦排水工 (岩着部)	B300*H300	m		5		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2那土 那賀川 那賀・中山 切土工事(13)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防災施設工 (1号沈砂池)		式		1			
作業土工		式		1			
掘削	土質:土砂	m3		50			
床掘り	土質:土砂	m3		90			
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		110			
場所打ち擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 (沈砂池堤)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		111			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		24			
間知ブロック張	控え35cm	m2		84			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 ( 1 3 )			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1		
敷コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		11		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		19		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮設舗装		m2		900		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		300		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		1, 250		
工事用道路補修		m2		800		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (13)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事用道路撤去		m3		4,200			
土のう (大型土のう撤去)		袋		2,059			
土のう (土のう撤去)		袋		120			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		77			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		77			
押え盛土工		式		1			
押え盛土撤去		m3		660			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管 (撤去)		m		170			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		7			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (1 3)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			



# 工事数量総括表(本02 (県費) )

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (1 3)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
種子散布	種子規格:種子散布, 肥料:有り, 施工規模:1000m2以上	m2		5,900		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

