

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 相川 海・相川 河床掘削業務				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		2,100			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,110			
残土等処分		m3		2,110			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		13			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 相川 海・相川 河床掘削業務				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: :設置・撤去	m2		9			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		2			
準備費		式		1			
除草等処分費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 相川 海・相川 河床掘削業務				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			