

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 伊座利川 美波・伊座利 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		250			
残土等処分		m3		250			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質:流用土	m3		50			
コンクリート根継工		式		1			
コンクリート		m3		43			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 伊座利川 美波・伊座利 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
型枠		m2		74			
目地板		m2		4			
間詰コンクリート		m3		4			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理 (既設根継・既設階段)	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		13			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		240			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		240			
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 伊座利川 美波・伊座利 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
安定シート・ネット	シート種類:シート	m2		80			
土のう		袋		8			
碎石運搬・処分	RC-40	m3		6			
廃プラスチック処分費		t		0.03			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		9			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	φ400	m		41			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 伊座利川 美波・伊座利 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			