

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2波土 日和佐川 美波・西河内 河床掘削工事（3）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オーブンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m ³ 未満	m ³		1,500		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		1,550		
残土等処分		m ³		1,550		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2波土 日和佐川 美波・西河内 河床掘削工事（3）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
木根等処分費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		