

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐川 美波・西河内 河床掘削工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホフソット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		880			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,020			
残土等処分		m3		1,020			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 設置	施工幅員:4.0m以上	m3		140			
工事用道路盛土 撤去	施工幅員:4.0m以上	m3		140			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐川 美波・西河内 河床掘削工事 (4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		171		
安定シート・ネット	シート種類:シート	m2		415		
廃プラスチック	処分	t		0.04		
仮水路工		式		1		
ヒューム管	管規格:各種	m		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		30		
技術管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐川 美波・西河内 河床掘削工事 (4)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		