

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 北河内谷川 美波・北河内 河床掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		3,000			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		3,000			
不整地運搬車		日		28			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 美波町工事へ	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,400			
土砂等運搬 日和佐川 県工事へ	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		640			
除草工		式		1			
除草		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 北河内谷川 美波・北河内 河床掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防除草		m2		6,700			
運搬(堤防除草)		千m2		6.7			
除根		m2		6,700			
処分費	草	t		2			
処分費	根株	t		2			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 設置	施工幅員:4.0m以上	m3		590			
工事用道路盛土 撤去	施工幅員:4.0m以上	m3		590			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	m2		84			
土のう		袋		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 北河内谷川 美波・北河内 河床掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
廃プラスチック処分		t		0.1			
仮水路工		式		1			
ヒューム管		m		20			
工事用道路盛土 設置		m3		30			
工事用道路盛土 撤去		m3		30			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		28			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 北河内谷川 美波・北河内 河床掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設材運搬費		t		14			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			