

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 北河内谷川 美波・北河内 河床掘削工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホフソット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		1,600			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 (山河内へ運搬)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		400			
土砂等運搬 (原ヶ野へ運搬)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110			
土砂等運搬 (町営残土処分へ運搬)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,180			
残土等処分		m3		1,180			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 北河内谷川 美波・北河内 河床掘削工事 (3)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路盛土 設置	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90		
工事用道路盛土 撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		90		
仮水路工		式		1		
ヒューム管	管規格:各種	m		8		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		31		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 北河内谷川 美波・北河内 河床掘削工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設材運搬費		t		16			
準備費		式		1			
除草等処分費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

