

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 中部山溪轟公園線（第2王余魚谷橋） 海・平井 舗装 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト	m2		83		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		5		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.	m2		83		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.	m2		83		
橋梁補修工		式		1		
橋面防水工		式		1		
シート系防水層		m2		83		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 中部山溪轟公園線（第2王余魚谷橋） 海・平井 舗装 修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床版水抜		箇所		5			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]