

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐海南線 (小谷橋) 海・小川 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6cm	m2		176			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		11			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		11			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.	m2		176			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.	m2		176			
橋梁補修工		式		1			
橋面防水工		式		1			
シート系防水層		m2		176			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐海南線 (小谷橋) 海・小川 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床版排水		箇所		6			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐海南線（小谷橋） 海・小川 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		