

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐牟岐線 (牟井谷橋) 美波・奥河内 舗装修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm	m		13		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		83		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		4		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4		
建設汚泥処理		m3		0.02		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:23mm, 平均幅員:3.	m2		83		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.	m2		83		
橋面防水工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐牟岐線 (牟井谷橋) 美波・奥河内 舗装修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋面防水		m2		83		
床版水抜		箇所		4		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		26		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐牟岐線 (牟井谷橋) 美波・奥河内 舗装修繕工	事業区分	工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格						
純工事費					1		
現場管理費					1		
工事原価					1		
一般管理費等					1		
工事価格					1		
消費税額及び地方消費税額					1		
工事費計					1		