

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホヱンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3		5,800			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		190			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5,780			
残土等処分		m3		5,780			
法覆護岸工		式		1			

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		310			
埋戻し C	土質:土砂	m3		70			
砕石埋戻	RC-40	m3		370			
基面整正		m2		110			
多自然型護岸工		式		1			
巨石張(練) 1号護岸工	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート:無し, 止水シート:無し	m2		318			
1号天端コンクリート		m		30.4			
1号基礎コンクリート		m		34			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し D	土質:土砂	m3		10			
基面修正		m2		13			
場所打水路工 1号U型水路		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:PU2-B300*H300	m		28			
蓋	蓋種類:PC3-B300	枚		56			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		3			
建設汚泥		t		0.004			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		29			

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:As殻	m3		1			
殻処分	As殻	m3		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		180			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
石積工	t=20cm	m2		30			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法: 作業時排水	日		19			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			