

# 数量総括表

工事名	R2那土 国道195号他 那賀・大久保他 舗装修繕業務					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持							
舗装工		式		1.000			
舗装打換え工		式		1.000			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	式		1.000			
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m		100.000			
殻運搬処分	アスファルト殻	m <sup>2</sup>		200.000			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m <sup>3</sup>		10.000			
オーバーレイ工							
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均幅員:0.50m以下)	m <sup>2</sup>		200.000			
アスファルト舗装補修工							
パッチング	材料種類:再生密粒度As(13)	式		1.000			
		t		9.000			
道路修繕							
区画線工		式		1.000			
区画線工		式		1.000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		200.000			
仮設工							
交通管理工		式		1.000			
交通誘導警備員	A	人日		5.000			
交通誘導警備員	B	人日		10.000			
直接工事費							
共通仮設		式		1.000			
共通仮設費		式		1.000			
準備費		式		1.000			
現地再調査		式		1.000			
共通仮設費(率計上)		式		1.000			
純工事費		式		1.000			
現場管理費		式		1.000			
工事原価		式		1.000			
一般管理費等		式		1.000			
		式		1.000			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		