

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 高森東谷 佐・下 管理用道路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		240			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		10			
土砂等運搬 (仮置き場運搬)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		280			
土砂等運搬 (流用先運搬)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		280			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		54			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2		7			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 高森東谷 佐・下 管理用道路工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		1			
埋戻し	土質:流用土	m3		20			
基面整正		m2		19			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁 18-8-40 BBorN W/C≦60%	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:各種, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉) (小型割増)	m3		1			
もたれ式擁壁 18-8-40 BBorN W/C≦60%	本体コンクリート規格:各種, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) 【小型割増】	m3		18			
プレキャストパネル+鉄筋挿入		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 高森東谷 佐・下 管理用道路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
背面排水材設置		m		42			
地山補強土板材料費		式		1			
地山補強土板設置工		式		1			
補強材工		式		1			
裏込め工		m3		7			
定着・頭部処理		箇所		30			
背面充填コンクリート		m3		9			
天端工		m		16.2			
埋め戻しコンクリート工		m		15			
足場工		空m3		25			
プラント設置工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 高森東谷 佐・下 管理用道路工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路(2号L型水路)		m		10			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 高森東谷 佐・下 管理用道路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			