

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 津慈広島線他 鳴・大麻東馬詰他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶解式区画線 グリーンベルト 緑 (津慈広島線：昼間)	施工方法区分：溶解式手動, 規格・ 仕様区分：実線30cm	m		405			
溶解式区画線 グリーンベルト 緑 (鳴門池田線：昼間)	施工方法区分：溶解式手動, 規格・ 仕様区分：実線30cm	m		74			
高視認性区画線 外側線 白 (鳴門池田線：夜間)	施工方法区分：非リブ式(溶解式), 規 格・仕様区分：実線 15cm	m		210			
溶解式区画線 グリーンベルト 緑 (鳴門池田線横断歩道前：昼間)	施工方法区分：溶解式手動, 規格・ 仕様区分：実線15cm	m		5			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (A：昼間)		人日		1			
交通誘導警備員 (A：夜間)		人日		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 津慈広島線他 鳴・大麻東馬詰他 区画線工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 (B:昼間)		人日		1		
交通誘導警備員 (B:夜間)		人日		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

