

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		130			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		2,700			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1,000m3未満	m3		210			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		350			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		370			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2		50			
残土処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		3,010		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,810		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		210		
法面工		式		1		
法枠工		式		1		
吹付枠	法枠規格:1500×1200, 中詰材種類: 無し	m2		423		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:発生土	m3		10		
基面整正		m2		15		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		2			
蓋 4-2号集水桝	蓋種類:C1-B400	枚		1			
排水工		式		1			
小段排水 土砂部		m		21			
縦排水 2号縦排水路(7号U型水路)	U型側溝の種類:各種,内幅:250mm,内高:175mm	m		10			
縦排水 2号縦排水路(10号U型水路)	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		0.7			
張りコンクリート 小段排水	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	m <sup>2</sup>		25			
張りコンクリート 縦排水	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	m <sup>2</sup>		10			
蓋		枚		5			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (3)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
伐木・伐採		m2		296		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
	消費税額及び地方消費税額		式		1		
	工事費計		式		1		