

## 見積参考資料

工事名 R2三林 復旧治山 三好市馬路 山  
腹工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部(三好) 林務・森林整備担当(三好)
事業名	復旧治山事業
地区名	馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事
施工場所	三好市池田町馬路
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 2 年 9 月
単価期適用年月	令和 2 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				



事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・ ・ 補強土工	1.000	式		
・ ・ ・ 補強土工	1.000	式		
・ ・ ・ 材料費	1.000	式		
・ ・ 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工(索道工)	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工(廻排水工)	1.000	式		





事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・ ・ 補強土工	1.000	式			
・ ・ ・ 補強土工	1.000	式			1 式当たり
位置決め工	213.000	孔			単 A T 単 1号
グランドドリル移設	213.000	回			単 A T 単 2号
削孔 =65mm	213.000	本			単 A T 単 3号
グラウト注入工 24kN/mm <sup>2</sup> W/C 50%	213.000	本			単 A T 単 4号
支圧板設置工	213.000	本			単 A T 単 5号
連結ロープ設置工	414.000	本			単 A T 単 6号
ワイヤーロープ架設工	804.000	m			単 A T 単 7号
ケーブルクレーン資材運搬 1t 未満,重量の大きい資材,,鋼材,105m,2段クレーンなし	5.600	ton			単 A S 単 14号
合 計					
・ ・ ・ 材料費	1.000	式			1 式当たり
アンカーボルト D22(M20) × 2500 PL付(12t,6t)	213.000	本			単 A
支圧板 礫質土 PL-6t × 400	213.000	個			単 A
連結ロープ ZA/O 3 × 7 12 L=1.09 両端トヨロック加工	414.000	本			単 A

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縦ロープ ZA/O 3×7 12	402.000	m			単 A
横ロープ ZA/O 3×7 12	402.000	m			単 A
ターンバックル M16×250 両端JAW	414.000	本			単 A
シャックル SC-呼12	414.000	個			単 A
シャックル BC-呼12	207.000	個			単 A
巻付グリップ 12 用-800	76.000	本			単 A
クロスクリップ (小) 3.2t×60×60	641.000	個			単 A
合 計					
・・・土留工	1.000	式			
・・・土留工	1.000	式			1 式当たり
かご枠工 80cm, 詰石, 吸出防止材設置	29.000	m			単 A S 単 15号
吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	15.200	m <sup>2</sup>			単 A
SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -	8.200	m <sup>3</sup>			単 A S 単 24号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	9.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 25号
SP 基面整正 森林	19.200	m <sup>2</sup>			単 A S 単 21号
ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り	1.000	日			単 A S 単 9号

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ネームプレート(アルミAl軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
合計					
・・・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -	17.000	m3			単A S単 19号
SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂, -	11.000	m3			単A S単 22号
残土現場内処理 土砂, 小規模(標準)	6.000	m3			単A S単 20号
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り	1.000	日			単A S単 9号
ダンプトラック運搬(根株、チップ)	1.000	m3			単A S単 26号
合計					
・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工(索道工)	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去, 1t未満, 145m, , 16mm, 8mm, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 13号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			単A S単 10号
アンカー架設・撤去 人力施工, 1t未満, 根株・立木	1.000	基			単A S単 11号







事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	タワー		月		1.000 各単位	当たり算出
	タワー A300-10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	A300-10m				
	タワー		月			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	法面工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	建設廃材		空m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 木くず(根株)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	木くず(根株)				
	建設廃材 木くず(根株)	1.000	空m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	グラブ機[立型1槽式]		日		1.000 各単位	当たり算出

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ゲラトミサ[立型1槽式] 、攪拌容量100L×1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M10143				
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ゲラトミサ[立型1槽式]					<損料>
	軽油 ハトル給油		供用日 L			
		0.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 6号 ***					
	ゲラトポンプ [横型単筒]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ゲラトポンプ [横型単筒] 、吐出量15~30L/min			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M10081				
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分 6)燃料区分					

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)燃料の計上方法					
	8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	グラブポンプ [横型単筒]		供用日			<損料>
	軽油 ハットル給油	0.000	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 7号 ***					
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日		1.000 日	当たり算出
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	空気圧縮機 (可搬式エンジン掛), 7.5~7.8m3/min			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械区分	空気圧縮機 (可搬式エンジン掛)				
	2)規格	7.5~7.8m3/min				
	3)運転1日当たり運転時間(T)					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハットル給油	66.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	発動発電機 [ D 駆動・排対型 (1次・2次) ]		日		1.000 日	当たり算出
	発動発電機 [ D 駆動・排対型 (1次・2次) ] 発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動) , 10KVA			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動) 10KVA				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機 [ D 駆動・排対型 (1次・2次) ]		日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	13.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 9号 ***					
	ラフレ-ンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型・排対型 (1次・2次) ]		日		1.000 日	当たり算出
	ラフレ-ンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型・排対型 (1次・2次) ] ラフレ-ンクレーン (油圧伸縮ジブ型) , 16ton吊り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレ-ンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ワレンソクレン[油圧伸縮ゾブ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 10号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	架設・撤去				
	2)使用期間区分	3 ヶ月 ~ 6 ヶ月				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)材料(丸太)コード(単位:m3)	P33110				
	5)1基当たり丸太数量	0.0m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太	0.400				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	素材 杉丸太(1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口14~22cm	0.000	m3			

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,1t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	人力施工				
	2)規格区分	1t未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)	P33111				
	6)1基当たり丸太数量	0.00m3				
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 12号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,1t未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	機械施工				
	2)規格区分	1t未満				
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)	P33111				
	6)1基当たり丸太数量	0.00m3				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	38.000	L			
	素材 杉丸太(1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口24~28cm	0.000	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 13号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,1t未満,145m,16mm,8mm,試運転あり,元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	架設・撤去				
	2)規格区分	1t未満				
	3)支間長	145m				
	4)試運転区分	試運転あり				
	5)賃料期間					
	6)主索径区分	16mm				
	7)副索径区分	8mm				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 パトロール給油	119.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 14号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton			1.000 日 当たり算出

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン資材運搬 1t未満,重量の大きい資材,,鋼材,105m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	1t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.300				
	6)運搬距離	105.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハトル給油		L	26.000		
	合計					算出数量 15.300 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 15号 ***					
	かご枠工		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 80cm,詰石,吸出防止材設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)幅区分	80cm				
	2)材料区分	詰石				

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)内張材区分	吸出防止材設置				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)かご枠コード(単位:m)	PUA112				
	6)詰石(詰土)コード(単位:m3)	J03502				
	7)植生シートコード(単位:m <sup>2</sup> )					
	8)10m当たり内張材設計面積(m <sup>2</sup> )	0.000m <sup>2</sup>				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油					
	バックホー給油	13.000	L			
	諸雑費	0.040				
	簡易鋼製土留擁壁					
	WM08 高0.5m 奥行0.8m 幅2m	10.000	m			
	割栗石					
	15~20cm	3.800	m3			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 16号 ***					
	大型土のう工		袋			10.000 袋 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置.6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	製作・設置				
	2)作業半径	6m以下				
	3)大型土のう袋(単位：袋)	P37003				
	4)土砂(単位：m3)	J03207				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費				0.040	
	大型土のう袋 1.0t用				10.000	枚
	山土				10.000	m3
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]					日
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油				27.000	L
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価					袋
	*** S単 - 17号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000	袋 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分	撤去				
	2)作業半径	6m以下				
	3)大型土のう袋(単位:袋)	P37003				
	4)土砂(単位:m3)	J03207				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	バックホウ[加ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油					
	バックホウ給油	5.100	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 18号 ***					
	簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	簡易ケーブルクレーン設置・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)の選択	山林砂防工				
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費					
		0.080				

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	残土現場内処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 基面整正 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工方法 2)土質	上記以外(小規模) 土砂				
	3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間 7)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 暗渠配水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	200~400mm				
	4)継手材料費	要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	延長無し				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m <sup>3</sup>		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 車種区分	4 t 車				
	2) 土質区分	根株、チップ				
	3) 積載量(q)	4.000m <sup>3</sup>				
	4) 片道運搬距離(L)	10.600km				
	5) 積込機械区分	木材(根株)ハックル 山積0.4m <sup>3</sup>				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 良好				



事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	位置決め工		孔		10.000 孔	当たり算出
	土木一般世話役	0.200	人			[1] S単 2号
	法面工	0.400	人			[2] S単 3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.010				
	合計					算出数量 10.000 孔
	単価		孔			
	*** T単 - 2号 ***					
	グラウンドドリル移設		回		10.000 回	当たり算出
	土木一般世話役	0.300	人			S単 2号
	法面工	1.200	人			S単 3号
	合計					算出数量 10.000 回
	単価		回			
	*** T単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	削孔		本		1.000 本	当たり算出
	=65mm					
	土木一般世話役	0.140	人			[1] S単 2号
	法面工	0.580	人			[2] S単 3号
	グランドドリル損料 GD-90L型	0.140	日			[3]
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]					[4]
	空気圧縮機(可搬式エンジン掛),7.5~7.8m3/min	0.140	日			S単 7号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.080				
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 4号 ***					
	グラウト注入工		本		1.000 本	当たり算出
	24kN/mm2 W/C 50%					
	土木一般世話役	0.040	人			[1] S単 2号
	法面工	0.160	人			[2] S単 3号
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]					[3]
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA	0.040	日			S単 8号
	グラウトミキ[立型1槽式]					[4]
	,攪拌容量100L×1	0.040	日			S単 5号
	グラウトポンプ[横型単筒]					[5]
	,吐出量15~30L/min	0.040	日			S単 6号

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	グラウト材 W/C 50%	0.010	m3			[6] C単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([6])	0.080				
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.060				
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 5号 ***					
	支圧板設置工		本		10.000 本	当たり算出
	土木一般世話役	1.200	人			[1] S単 2号
	法面工	2.400	人			[2] S単 3号
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]					[3]
	空気圧縮機(可搬式エンジン掛),7.5~7.8m3/min	0.600	日			S単 7号
	ブレーカー賃料 20kg級	0.300	日			[4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4])	0.050				
	合計					算出数量 10.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 6号 ***					

事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	連結ロープ設置工		本		10.000 本	当たり算出
	土木一般世話役	0.100	人			S単 2号
	法面工	0.600	人			S単 3号
	合計					算出数量 10.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 7号 ***					
	ワイヤーロープ架設工		m		10.000 m	当たり算出
	土木一般世話役	0.100	人			S単 2号
	法面工	0.500	人			S単 3号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			



事業名	復旧治山事業 馬路地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	グラントドリル損料 GD-90L型		日	11,400		T単 3号
P96003	アンカーボルト D22(M20)×2500 PL付(12t,6t)		本	12,100		
P96004	支圧板 礫質土 PL-6t×400		個	9,500		
P96005	連結ロープ ZA/O 3×7 12 L=1.09 両端トヨロック加工		本	4,500		
P96006	縦ロープ ZA/O 3×7 12		m	376		
P96007	横ロープ ZA/O 3×7 12		m	376		
P96008	ターンバックル M16×250 両端JAW		本	4,180		
P96009	シャックル SC-呼12		個	880		
P96010	シャックル BC-呼12		個	1,210		
P96011	巻付グリップ 12 用-800		本	1,860		
P96012	クロスクリップ (小) 3.2t×60×60		個	770		
P96013	洋式トイレ設置費		月	2,000		
PZA001	建設廃材 木くず(根株)		空m3	8,000		S単 4号