

R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)補強土工				
補強土工		式	1.000	
位置決め工		孔	213.000	
グラントドリル移設		回	213.000	
削孔	φ=65mm	本	213.000	
グラウト注入工	24kN/mm ² W/C≤50%	本	213.000	
支圧板設置工		本	213.000	
連結ロープ設置工		本	414.000	
ワイヤーロープ架設工		m	804.000	
ケーブルクレーン資材運搬	鋼材	ton	5.600	
材料費		式	1.000	
アンカーボルト	D22(M20)×2500 PL付 (12t, 6t)	本	213.000	
支圧板	礫質土 PL-6t×φ400	個	213.000	
連結ロープ	ZA/O 3×7 φ12 L=1.09 両端トヨロック加工	本	414.000	
縦ロープ	ZA/O 3×7 φ12	m	402.000	
横ロープ	ZA/O 3×7 φ12	m	402.000	
ターンバックル	M16×250 両端JAW	本	414.000	
シャックル	SC-呼12	個	414.000	
シャックル	BC-呼12	個	207.000	
巻付グリッパ	12φ用-800	本	76.000	
クロスクリップ	(小) 3.2t×60×60	個	641.000	
(2)土留工				
土留工		式	1.000	

R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
かご枠工	詰石, 吸出防止材設置	m	29.000	
吸出し防止マット	厚10mm	m ²	15.200	
コンクリート工	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	8.200	
型枠工	一般型枠, 無筋構造物	m ²	9.000	
基面整正		m ²	19.200	
栗石運搬		日	1.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
作業土工		式	1.000	
掘削工	土砂	m ³	17.000	
埋戻工	土砂	m ³	11.000	
残土現場内処理	土砂	m ³	6.000	
重機吊り下ろし		日	1.000	
ダンプトラック運搬 (根株、チップ)		m ³	1.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工 (索道工)		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去, 180日	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3ヵ月～6ヵ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去	根株・立木	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工	基	1.000	
タワー		月	6.000	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基	2.000	
仮設工 (廻排水工)		式	1.000	
暗渠配水管	据付・撤去, φ300mm	m	30.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	5.000	

R 2 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
大型土のう工	撤去	袋	5.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
建設廃材	木くず(根株)	空m3	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
洋式トイレ設置費		月	10.000	