

令和2年度

中山間地域総合整備事業

R2三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

工 事 数 量 総 括 表  
【当初】

徳島県

西部総合県民局農林水産部（三好）

R 2 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	土砂	m3	29.000	
掘削	軟岩	m3	6.000	
(2)盛土工				
購入土盛土		m3	10.000	
(3)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	145.000	
作業残土処理		m3	145.000	
2. 擁壁工				
(1)作業土工				
床掘り	土砂	m3	585.000	
床掘り	軟岩	m3	140.000	
埋戻		m3	45.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	130.000	
ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め	購入土	m3	388.000	
ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め	流用土	m3	552.000	
(2)補強土壁工	ジオテキスタイル補強土壁			
補強土壁	NO. 38+3.77~NO. 40+12.0	式	1.000	
補強土壁材料	NO. 38+3.77~NO. 40+12.0	式	1.000	
(3)補強土壁工	鋼製補強土壁			
補強土壁	NO. 40+17.5~NO. 43+10.5	式	1.000	
補強土壁材料	NO. 40+17.5~NO. 43+10.5	式	1.000	
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工	無筋コンクリート構造物			

R 2 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート構造物取壊し	制約無	m <sup>3</sup>	3.400	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m <sup>3</sup>	3.400	
殻運搬		m <sup>3</sup>	3.400	
(2)構造物取壊し工	アスファルト舗装			
舗装版破砕		m <sup>2</sup>	343.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m <sup>3</sup>	14.000	
殻運搬		m <sup>3</sup>	14.000	
4. 路面排水工				
(1)側溝工	路面排水工			
1号L型側溝		m	70.300	
2号L型側溝		m	25.700	
(2)側溝工	2号横断側溝 L=11.0m			
側溝蓋	コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下	枚	11.000	
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	2.400	
型枠		m <sup>2</sup>	26.000	
基礎砕石	計上する	m <sup>2</sup>	7.700	
5. 付帯施設工				
(1)安全施設工				
ガードレール	塗装品C-4E	m	98.000	
(2)付属物工				
型枠		m <sup>2</sup>	18.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.027	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm, 割栗石（詰石用） 15～20cm, GS-3 線径4.0mm 網	m	6.000	
足場	単管傾斜	掛m <sup>2</sup>	18.000	
保護コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	11.000	

R 2 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
6. 舗装工				
(1)アスファルト舗装工				
上層路盤（車道・路肩部）		m <sup>2</sup>	460.000	
表層（車道・路肩部）		m <sup>2</sup>	460.000	
不陸整正		m <sup>2</sup>	460.000	
7. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	198.000	
(2)法面保護工				
コンクリート吹付工		m <sup>2</sup>	254.000	
鉄筋挿入工	現場条件Ⅱ	本	164.000	
鉄筋挿入工	材料	本	164.000	
足場工（アンカー）		本	164.000	
8. その他				
(1)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
伐開・除根		空m <sup>3</sup>	32.000	
木根等処分	木くず	空m <sup>3</sup>	31.000	
木根等処分	根株	空m <sup>3</sup>	0.900	
(2)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
地盤支持力試験		回	5.000	