

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2馬土 明谷観測局他 つ・一字明谷他 雨量観測設備改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
通信設備(機器単体)		式		1.000		
テレメタ設備		式		1.000		
テレメタ観測局装置		式		1.000		
テレメタ用無線装置	型式(文字入力):400MHz帯, 1W, 規格 (文字入力):国電通仕23号準拠品	台		3.000		
観測装置	型式(文字入力):タイプ1, 規格(文字 入力):国電通仕第46準拠品	台		3.000		
テレメタ用空中線装置	型式(文字入力):八木広帯域形, 規格 (文字入力):400MHz帯, 50Ω, 8素子	基		3.000		
端子台	型式(文字入力):ダイオード付, 規格 (文字入力):10P, 10A以上 (順方向 電流10A以上, 逆方向耐圧400V以 上)	台		3.000		
太陽電池	型式(文字入力):装柱架台式, 規格 (文字入力):5W	個		3.000		
蓄電池	型式(文字入力):シール型据置蓄電 池, 規格(文字入力):12V, 11Ah以上	個		3.000		
固定減衰器	型式(文字入力):10db, 規格(文字入 力):400MHz帯	個		1.000		
同軸避雷器	型式(文字入力):400MHz帯, 規格(文 字入力):0.5db	個		3.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
機器単体費計 (工場製作原価)		式		1.000		
通信設備		式		1.000		
テレメタ設備工		式		1.000		
テレメタ観測局装置設置工		式		1.000		
テレメタ観測局装置設置	型式(文字入力):2量型,規格(文字入力):雨量	局		3.000		
避雷設備設置工 観測局		式		1.000		
突針設置	型式(文字入力):国土交通省型 LR-1,規格(文字入力):クロームメッキ,銅製	基		3.000		
導線敷設	型式(文字入力):避雷導線,規格(文字入力):40sq	m		27.000		
保護パイプ設置	型式(文字入力):耐衝撃性硬質ビニル電線管,規格(文字入力):HIVE28	m		5.000		
避雷用接地端子箱設置	型式(文字入力):共架型,規格(文字入力):TB-AS1	個		3.000		
避雷用附属品	名称(文字入力):サドル他,規格(文字入力):各種	式		1.000		
通信配線工 観測局		式		1.000		
通信地中配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線),心数:2心,ケーブル規格:1.25mm2×2C 銅テープ	m		13.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
通信屋外配線 管内	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線),心数:2心,ケーブル規格:1.25mm2×2C 銅テープ	m		10.000		
通信屋外配線	線種:配線各種	m		30.000		
通信屋外配線 管内	線種:配線各種	m		31.000		
通信屋外配線 管内	線種:配線各種	m		3.000		
通信屋外配線 露出	線種:配線各種	m		2.000		
配管・配線工 観測局		式		1.000		
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:26.5mm	m		18.000		
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:33.3mm	m		23.000		
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線 管(ビニル被覆),径:30.4mm	m		3.000		
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線 管(ビニル被覆),径:36.5mm	m		4.000		
配管配線附属品	名称(文字入力):配管附属品,規格 (文字入力):エントランスキャップ 他	式		1.000		
ブルボックス設置工 観測局		式		1.000		
ブルボックス設置	規格(文字入力):屋外筐体,寸法(文 字入力):W650×H900×D300程度	個		3.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
テレメータ観測局装置撤去工		式		1.000		
テレメータ観測局装置撤去	型式(文字入力):2量型,規格(文字入力):雨量	局		3.000		
避雷設備撤去工 観測局		式		1.000		
突針撤去	型式(文字入力):国土交通省型 LR-1,規格(文字入力):クロムメッキ,銅製	基		3.000		
導線撤去	型式(文字入力):避雷導線,規格(文字入力):40sq	m		27.000		
保護パイプ撤去	型式(文字入力):耐衝撃性硬質ビニル電線管,規格(文字入力):HIVE28	m		5.000		
避雷用接地端子箱撤去	型式(文字入力):共架型,規格(文字入力):TB-AS1	個		3.000		
通信配線撤去工 観測局		式		1.000		
通信地中配線撤去	線種(文字入力):600V,規格(文字入力):CVVSケーブル	m		13.000		
通信屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):600V,規格(文字入力):CVVSケーブル	m		10.000		
通信屋外配線撤去 管内	線種(文字入力): ,規格(文字入力):G20	m		30.000		
通信屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):同軸ケーブル,規格(文字入力):5D-2V	m		3.000		
通信屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):同軸ケーブル,規格(文字入力):10D-2V	m		31.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
通信屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):同軸ケーブル,規格 (文字入力):10D-2V	m		2.000		
配管・配線撤去工 観測局		式		1.000		
屋外配管撤去	管種(文字入力):厚鋼電線管 (G22 他) (管径36mm以下),径:33.3mm	m		41.000		
屋外配管撤去	管種(文字入力):金属製可とう電線 管 (ビニル被覆・#30),径:36.5mm	m		7.000		
プルボックス撤去工 観測局		式		1.000		
プルボックス撤去	規格(文字入力):屋外筐体,寸法(文 字入力):W650×H900×D300程度	個		3.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
機器間接費		式		1.000		
機器管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		