

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2馬土 丸笹中継局 つ・一字葛籠 雨量観測設備改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
通信設備(機器単体)		式		1.000		
テレメータ設備		式		1.000		
テレメータ中継局装置 V-V中継局	丸笹	式		1.000		
テレメータ用無線装置	型式(文字入力):受信機,規格(文字入力):400MHz帯(国電通仕23号準拠品)	台		2.000		
テレメータ用無線装置	型式(文字入力):送信機,規格(文字入力):400MHz帯(国電通仕23号準拠品)	台		2.000		
テレメータ用中継装置	型式(文字入力):データ変換装置,規格(文字入力):国電通仕46号準拠品	台		1.000		
テレメータ用空中線装置	型式(文字入力):5素子八木型,規格(文字入力):400MHz帯	基		2.000		
同軸避雷器	型式(文字入力):400MHz帯,規格(文字入力):0.5db以下	個		2.000		
フィルタ	規格:バンドパス(400MHz帯)	台		2.000		
太陽電池	型型式(文字入力):装柱架台式,規格(文字入力):40W以上	個		1.000		
蓄電池	型式(文字入力):シール型据置蓄電池,規格(文字入力):12V,93Ah以上	個		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
太陽電池配電盤	型式(文字入力):屋内壁掛形,規格(文字入力):-10℃~+40℃程度,14~114W相当	基		1.000		
機器単体費計(工場製作原価)		式		1.000		
通信設備		式		1.000		
テレマタ設備工		式		1.000		
テレマタ中継局装置設置工 V-V中継局		式		1.000		
テレマタ中継局装置設置 丸笹中継局	型式(文字入力): μ -V中継局,規格(文字入力):400MHZ帯	局		1.000		
避雷設備設置工 V-V中継局		式		1.000		
突針設置	型式(文字入力):国土交通省型 LR-1,規格(文字入力):クロームメッキ,銅製	基		1.000		
導線敷設	型式(文字入力):避雷導線,規格(文字入力):40sq	m		10.000		
保護パイプ設置	型式(文字入力):耐衝撃性硬質ビニル電線管,規格(文字入力):HIVE28	m		2.000		
避雷用接地端子箱設置	型式(文字入力):共架型,規格(文字入力):TB-AS1	個		1.000		
避雷用附属品	名称(文字入力):サドル他,規格(文字入力):各種	式		1.000		
通信配線工 V-V中継局 丸笹		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
給電線敷設	名称:高周波同軸ケーブル,ケーブル規格:10D-FB	m		29.000		
給電線敷設	名称:PE絶縁高周波同軸ケーブル,ケーブル規格:8D-2V 7/0.8	m		3.000		
通信配線附属品	名称:同軸接栓他,規格:各種	式		1.000		
配管・配線工 V-V中継局		式		1.000		
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:26.5mm	m		8.000		
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:33.3mm	m		20.000		
配管配線附属品	名称(文字入力):配管附属品,規格 (文字入力):エントランスキャップ 他	式		1.000		
テレマータ中継局装置撤去工 V-V中継局		式		1.000		
テレマータ中継局装置撤去	型式(文字入力):V-V中継局,規格 (文字入力):400MHz帯	局		1.000		
避雷設備撤去工 V-V中継局		式		1.000		
突針撤去	型式(文字入力):国土交通省型 LR- 1,規格(文字入力):クロムメッキ, 銅製	基		1.000		
導線撤去	型式(文字入力):避雷導線,規格(文 字入力):40sq	m		10.000		
保護パイプ撤去	型式(文字入力):耐衝撃性硬質ビニ ル電線管,規格(文字入力):HIVE28	m		2.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
避雷用接地端子箱撤去	型式(文字入力):共架型,規格(文字入力):TB-AS1	個		1.000		
通信配線撤去工 V-V中継局		式		1.000		
給電線撤去	名称(文字入力):同軸ケーブル,規格(文字入力):各種	m		32.000		
配管・配線撤去工 V-V中継局		式		1.000		
屋外配管撤去	管種(文字入力):厚鋼電線管 (G22他) (管径36mm以下),径:33.3mm	m		27.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
機器間接費		式		1.000		
機器管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		