

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 上皆津奥浦線 (母川大橋) 海・高園 橋梁耐震補強工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋脚巻立て工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	式		1		
床掘り(埋戻)	土質:土砂	式		1		
橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)		式		1		
コンクリート削孔	径:61mm 削孔長:1030mm	箇所		46		
アンカー注入材	エポキシ樹脂 削孔径61mm	箇所		46		
鉄筋	SD345 D51	t		6.56		
鉄筋	SD345 D22	t		1.57		
鉄筋継手		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 上皆津奥浦線 (母川大橋) 海・高園 橋梁耐震補強工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
主筋固定装置	差筋アンカー SD345 D13 (削孔含む)	本		63		
シール材		kg		4		
コンクリート巻立て	支柱区分:B支柱, 施工内容:a施工, コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉), 養生費:有り, コンクリート夜間割増:無し	m3		17		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう	製作・運搬(L=4.0km以下)・据付	袋		326		
土のう	撤去・運搬(L=4.0km以下)・整地	袋		326		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2波土 上皆津奥浦線(母川大橋) 海・高園 橋梁耐震補強工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
遮水シート張		m2		236		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:常時排水	式		1		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		40		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 上皆津奥浦線 (母川大橋) 海・高園 橋梁耐震補強工 事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
鉄筋探査	下向き	m2		3			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			