

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 大坂谷川 板・吹田 河道掘削工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホフソット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		1,800			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,800			
土砂積込み		m3		1,800			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,800			
残土等処分		m3		1,800			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 大坂谷川 板・吹田 河道掘削工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		100			
敷砂利	砕石規格:再生砕石, 敷厚:100mm	m2		100			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		450			
土のう	制作設置撤去	袋		25			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
除草		m2		1,000			
集草		m2		1,000			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 大坂谷川 板・吹田 河道掘削工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
積込・荷卸		m2		1,000		
運搬(堤防除草)		千m2		1		
除草処分		m2		1,000		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

