

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
土材料 RC-40		m3		90			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		130			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		110			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		90			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号擁壁 W/C≦60%	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		63			
場所打擁壁工		式		1			
坂路工 2号坂路	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	箇所		1			
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 L型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	m		44			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		72		
防護柵基礎工 左側			式		1		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.19		
防護柵基礎工 右側			式		1		
基礎ブロック		H400*B1500*L2000	m		26		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		155		
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以 上3.0m以下	m2		155		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
防護柵撤去（ガードレール）			m		26		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m		26		
舗装版破碎		舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	m2		42		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工	m3		77		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別：アスファルト殻	m3		2		
殻処分		殻種別：アスファルト殻	m3		2		
建設汚泥運搬処理			m3		0. 03		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場発生品運搬 スラップ 含む			回		1		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 B			人日		40		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]