

工事数量総括表(管理用通路設置)

工事名	R 2 波土 田井急傾斜他 美波・恵比須浜他 管理用通路設置工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		70			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 (現場～道路)		m3		70			
土砂等運搬 (道路～受入場)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
残土等処分		m3		70			
法面工		式		1			

工事数量総括表(管理用通路設置)

工事名	R2波土 田井急傾斜他 美波・恵比須浜他 管理用通路設置工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
吹付工		式		1		
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m2		103		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 (練石積)		式		1		
練石積*		m2		24		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		2		
落石防護工		式		1		
端末ケーブル撤去・設置		箇所		2		
セメントアンカー		本		2		
場所打擁壁工 (平張コンクリート)		式		1		
基礎材*		m2		2		

工事数量総括表(管理用通路設置)

工事名	R 2 波土 田井急傾斜他 美波・恵比須浜他 管理用通路設置工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート*		m3		0.2			
型枠*		m2		0.3			
基面整正*		m2		2			
場所打擁壁工 (1号階段工 L=10.2m)		式		1			
基礎材*		m2		18			
コンクリート*		m3		3			
型枠*		m2		20			
基面整正*		m2		18			
場所打擁壁工 (2号階段工 L=3.6m)		式		1			
基礎材*		m2		4			
コンクリート*		m3		1			

工事数量総括表(管理用通路設置)

工事名	R 2 波土 田井急傾斜他 美波・恵比須浜他 管理用通路設置工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠*		m2		3		
基面整正*		m2		3		
場所打擁壁工 (3号階段工 L=4.5m)		式		1		
基礎材*		m2		6		
コンクリート*		m3		1		
型枠*		m2		6		
基面整正*		m2		6		
場所打擁壁工 (1～4号踊場 L=3.3m)		式		1		
基礎材*		m2		4		
コンクリート*		m3		0.6		
型枠*		m2		3		

工事数量総括表(管理用通路設置)

工事名	R 2 波土 田井急傾斜他 美波・恵比須浜他 管理用通路設置工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基面整正*		m2		4			
防護柵工		式		1			
転落防止柵		m		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費 (1t)		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(管理用通路設置)

工事名	R 2 波土 田井急傾斜他 美波・恵比須浜他 管理用通路設置工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(掘削)

工事名	R 2 波土 田井急傾斜他 美波・恵比須浜他 管理用通路設置工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		400			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		400			
残土処理工		式		1			
残土等処分		m3		400			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(掘削)

工事名	R 2 波土 田井急傾斜他 美波・恵比須浜他 管理用通路設置工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			