

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
ロープ伏工 1工区 6号ロープ伏工		式		1			
材料費		式		1			
斜面整理工		m2		132			
ワイロープ張り	3×7 12φ	m		597.5			
岩用アンカー設置 A, B	アンカー種類:D22(M20)×1000	本		32			
岩用アンカー設置 A, B	アンカー種類:D22(M20)×1500	本		28			
十字アンカークリップ・十字クリップ	50×95	個		39			
現場内小運搬	2×2-0.5×12型	m2		132			
ロープ伏工 1工区 14号ロープ伏工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
材料費		式		1			
斜面整理工		m2		24			
ワイロープ張り	3×7 12φ	m		149.5			
岩用アンカー設置 A, B	アンカー種類:D22(M20)×1000	本		6			
土砂部用アンカー設置 25A		個		14			
十字アンカークリップ [°] ・十字クリップ [°]	50×95	個		9			
現場内小運搬	2×2-0.5×12型	m2		24			
ロープ伏工 1工区 16号ロープ伏工		式		1			
材料費		式		1			
斜面整理工		m2		16			
ワイロープ張り	3×7 12φ	m		91.5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
岩用アンカー設置 A, B	アンカー種類:D22(M20)×1000	本		3		
土砂部用アンカー設置 25A		個		12		
十字アンカークリップ°・°十字クリップ°	50×95	個		6		
現場内小運搬	2×2-0.5×12型	m2		16		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
仮設防護柵 材料費	No. 8(6号伏工)	m		17		
仮設防護柵 材料費	No. 6(14号伏工)	m		13		
仮設防護柵 材料費	No. 7(16号伏工)	m		9		
仮設防護柵設置	H=2.0m	m		39		
モ/レール	延長:300m超500m以下, 運搬質量:0.9t	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・傍示 法面工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	種類:交通誘導警備員B	人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

