

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 藍・勝瑞 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削 (As層)	施工区分・平均切削深さ:全面切削 6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		1,840.000		
路面切削 (路盤)	施工区分・平均切削深さ:全面切削 6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		1,840.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		166.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		166.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:路盤(コンクリート殻)	m3		147.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		147.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装 厚:90mm	m		13.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
汚泥処理		m3		0.100		
基層 (不陸整正含む)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,840.000		
中間層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,840.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,840.000		
仮設工		式		1.000		
仮舗装工 (夜間)		式		1.000		
段差すりつけ舗装	材料種類:再生密粒度As(20),舗装厚:平均2.5cm	m2		430.000		
段差すりつけ舗装撤去		m2		430.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		11.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		11.000		
仮区画線工 (夜間)		式		1.000		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m		140.000		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 45cm,塗料規格:常温	m		50.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A(夜間)	人日		9.000		
交通誘導警備員	B(夜間)	人日		44.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費	路面切削機(往復路)	台		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		