

工事数量総括表(本01(No. 2坂路工))

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 護岸工事 (2)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
海岸土工		式		1		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		40		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		60		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		30		
床掘り	土質:土砂	m3		30		

工事数量総括表(本01(No. 2坂路工))

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 護岸工事(2)	事業区分	工事区分	海岸整備	堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		10		
天端被覆工		式		1		
コンクリート被覆工 天端被覆		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.5		
基礎材	基礎材規格:各種, 敷厚:0.3m	m2		2		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.04		
コンクリート被覆工 平張コンクリート		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		6		
路盤	RM-30, t=15cm	m2		41		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		

工事数量総括表(本01(No. 2坂路工))

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 護岸工事(2)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
裏法被覆工		式		1		
コンクリート被覆工		式		1		
コンクリート (目潰しコン含む)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		10		
裏込砕石	砕石規格:各種	m3		11		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		4		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		34		
ひび割れ誘発目地 自在式足場含む		m		4		
基礎コンクリート		式		1		
根留工		m		14		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01(No.2坂路工))

工事名	R2徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 護岸工事(2)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		13		
舗装版等切断汚泥処理		t		0.04		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²		10		
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m ²		3		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m ³		3		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m ³		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		1		
付帯道路工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:100mm	m ²		27		

工事数量総括表(本01(No. 2坂路工))

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 護岸工事 (2)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本02(No. 4坂路工))

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 護岸工事(2)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
海岸土工		式		1		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		30		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		17		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		17		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		14		
床掘り	土質:土砂	m3		5		

工事数量総括表(本02(No. 4坂路工))

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 護岸工事 (2)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		2		
基面整正		m2		9		
天端被覆工		式		1		
コンクリート被覆工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
基礎材	基礎材規格:各種, 敷厚:0.3m	m2		5		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.1		
裏法被覆工		式		1		
コンクリート被覆工 増厚部		式		1		
コンクリート (目潰しコン含む)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		21		
鉄筋 (アンカー筋)	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.03		

工事数量総括表(本02(No. 4坂路工))

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 護岸工事(2)	事業区分	工事区分	海岸整備	堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
裏込碎石	碎石規格:各種	m3		10		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		12		
削孔 (樹脂カプセル含む)		箇所		33		
基礎コンクリート		式		1		
根留工		m		3.9		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		5		
舗装版等切断汚泥処理		t		0.01		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		2		

工事数量総括表(本02(No. 4坂路工))

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 護岸工事 (2)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		18		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1		
付帯道路工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		2		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		

工事数量総括表(本02(No. 4坂路工))

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 護岸工事（2 ）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		