

令和2年度

林道開設事業

R2徳林 林開大川原旭丸線亀田ヶ丸 上勝町 開設工事

数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(切取)	礫質土	m ³	1,413.000	
掘削土積込	礫質土〔ルーズ〕	m ³	1,220.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	587.100	
切土 軟岩(Ⅰ)A		式	1.000	
地山掘削工(切取)	軟岩(Ⅰ)A	m ³	1,458.000	
掘削土積込	軟岩(Ⅰ)A〔ルーズ〕	m ³	1,259.000	
機械切土法面整形	軟岩(Ⅰ)A	m ²	337.800	
盛土		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)		m ²	514.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	31.700	
丸太筋工(1段積)		m	51.200	
盛土排水材	長繊維不織布 t=3.0mm	m ²	142.800	
角形U字溝	240×300	m	27.800	
集水枡工	1号	基	1.000	
集水枡工	2~4号	基	3.000	
礫暗渠工(A)		m	40.000	
機械盛土	敷ならし締固め	m ³	563.000	
敷均し	d=0.3	m ³	928.000	
土砂運搬	礫質土 L=0.03km	m ³	155.000	
土砂運搬	軟岩(Ⅰ) L=0.03km	m ³	160.000	
捨土		式	1.000	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土砂運搬	礫質土 L=1.9km	m ³	1,065.000	
土砂運搬	軟岩(I) L=1.9km	m ³	171.000	
敷均し	d=0.3	m ³	1,237.000	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
路面工(コンクリート舗設)	厚さ15cm 18-8-40BB W/C ≤60%	m ²	513.300	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	487.600	
舗装止め丸太工(2段)		m	232.000	
みぞ形鋼	高125幅65厚6(mm) 13.4kg/m	kg	904.500	
目地板設置	t10mm	m ²	10.100	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生ネット工	肥料袋付・人工張芝付(二 重ネット)	m ²	512.500	
ラス張工		m ²	337.800	
丸太伏工(SL=2m)		m	47.600	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工(コンクリート)	土羽台	式	1.000	
重力式擁壁工	18-8-40BB W/C≤60%	m ³	86.400	
地山掘削工(床堀)	礫質土	m ³	48.000	
地山掘削工(床堀)	軟岩(I)A	m ³	42.000	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
溝渠工 (グレーチング)		式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	995×400×55	組	14.000	
コンクリート工	18-8-40BB W/C≤60%	m ³	4.300	
型枠工		m ²	26.600	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	15.400	
基面整正		m ²	15.400	
ふとんかご工	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
呑口工		式	1.000	
コンクリート工	18-8-40BB W/C≤60%	m ³	2.700	
型枠工		m ²	13.300	
基面整正		m ²	4.300	
地山掘削工 (床堀)	軟岩 (I)A	m ³	5.000	
6. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	80.000	
準備費				
1. 準備費				
(1) 伐採費				
スギ 伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
天然用材 伐採費		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	4.000	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	10.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	11.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	9.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	8.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	9.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	本	31.000	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付	1種	m ²	2,638.300	
(3)根株処理				
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m ³	27.300	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
根株運搬	L=1.9km	m3	34.700	
チップ運搬	L=1.9km	m3	43.600	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	30.000	